

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.6

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุงถนน ลานจอดรถ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร

สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

14 ต.ก. 2564


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1	1,303,031	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		1,303,031	
ราคาเสนอ			
หนึ่งล้านสามแสนสามพันสามสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์		1,303,031	




รายการ ปริมาณ และราคา

ป.5.4

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุงถนน ถานจอตตรม อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร									
สถานที่ก่อสร้าง ด.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว)									
แบบเลขที่									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี									
1 4 ทล 2564									
หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนนและที่จอดรถ หนา 15 cm. งานเคลียร์สิ่งกีดขวางพื้นที่ งานปรับเกรดและบดอัดชั้นรองพื้นทาง - งานคอนกรีต 240 ksc ทรงกระบอก (อายุ 28 วัน) - พรายหยาบ - wiremesh 4 มม. @20 # - Tie bar DB 12 มม. - DOWEL bar RB 19 มม. - งานตัด joint หยอดยาง - แบบถนนคอนกรีต - งานติดตั้งรางจราจร (Thermoplastic)	1,774.23 532.27 237.56 79.19 1,508.31 190.39 575.02 436.73 42.49 25.00	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. กก. กก. ม. ตร.ม. ตร.ม.	 1,581.00 350.00 21.50 15.66 15.76 27.00 400.00 290.00	 375,582.36 27,716.50 32,428.67 2,981.51 9,062.32 11,791.71 16,996.00 7,250.00	2.57 42.21 306.00 91.00 5.00 3.30 2.90 5.00 133.00 38.00	4,559.77 22,467.12 72,693.36 7,206.29 7,541.55 628.29 1,667.56 2,183.65 5,651.17 950.00	4,559.77 22,467.12 448,275.72 34,922.79 39,970.22 3,609.79 10,729.87 13,975.36 22,647.17 8,200.00	 575.02
รวมราคางานถนนและที่จอดรถ					483,809.06		125,548.75	609,357.81	

วิบูลย์ พลสุ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบระบายน้ำ	งานขุดดิน	ลบ.ม.			20.44	11,609.92	11,609.92	
		ท่อระบายน้ำ กสธ. จำนวนภาพ 3 ขนาด Dia. 0.60 เมตร	ท่อน	512.34	93,245.88	45.00	8,190.00	101,435.88	
		บ่อพักขนาด Dia. 0.60 เมตร	บ่อ	2,900.00	60,900.00	45.00	945.00	61,845.00	
		ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	350.00	13,650.00	91.00	3,549.00	17,199.00	
		คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	1,450.00	26,100.00	398.00	7,164.00	33,264.00	
		บานหล่อ	เมตร	20.00	4,060.00	45.00	9,135.00	13,195.00	
		งานทำฝัปก่อพัก			-		-	-	
		คอนกรีต 240 ksc. ทรายกระบอก	ลบ.ม.	1,581.00	7,905.00	306.00	1,530.00	9,435.00	
		เหล็ก RB9 @0.25	เส้น	81.00	2,754.00	21.00	714.00	3,468.00	
		เหล็กฉาก 50x50x4mm.	ท่อน	309.00	5,253.00	184.00	3,128.00	8,381.00	
		ท่อ PVC 2'	เมตร	142.53	1,282.77		-	1,282.77	
		เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @0.20#	ตร.ม.	21.50	1,621.53	5.00	377.10	1,998.63	
		กันซึมสำหรับปูน 0.15x0.30x1.00 ซม.	ท่อน	177.00	101,075.85	50.00	28,552.50	129,628.35	
	รวมราคางานระบบระบายน้ำ				317,848.03		74,894.52	392,742.55	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงถนน ลานจอดรถ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๕๐๐,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...ปรับปรุงอาคารถนน ลานจอดรถ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร...
๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่...๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔.....เป็นเงิน.....๑,๓๐๓,๐๓๑.....บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑.....นายวิบูล เป็นสุข.....(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง).....
 - ๗.๒.....นายณัฐวุฒิ พิณธรรม.....(กรรมการกำหนดราคากลาง).....
 - ๗.๓.....นายตระการ กาสีใส.....(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง).....