

งวดงานงวดเงิน
โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- รื้อถอนผนังกำแพงอิฐ คานทับหลัง และรั้วเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนป้ายและโครงเหล็กเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนอิฐปูพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนประตู หน้าต่าง วงกบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนแนวพื้นคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนงานระบบไฟฟ้าของเดิม พร้อมขนเก็บ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ขุดสึผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อผนังอิฐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังยิปซั่ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เชื่อมประกอบโครงเหล็กป้ายชื่อสัญลักษณ์ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- หล่อขอบคอนกรีต (Kicker) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- เอกสารขออนุมัติวัสดุที่ใช้ภายในงวดงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- ติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ร้อยละ ๙๐ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมปั้มน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังดักไขมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อขอบคอนกรีต (Kicker) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผูกเหล็ก และงานหล่อคอนกรีตขอบรางน้ำ(V) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งไม้แบบ ผูกเหล็ก และงานหล่อคอนกรีต พื้นภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- พื้นผิวคอนกรีตภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- พื้นผิวคอนกรีตขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เชื่อมติดตั้งรั้วโครงเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เอกสารขออนุมัติวัสดุที่ใช้ภายในงวดงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง



งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๓๐ ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- กรุกระเบื้องผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูพื้นกระเบื้องยาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- โรยหินประดับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปลุกหญ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งซุ้มทางเข้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายชื่อสัญลักษณ์ภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายชื่อสัญลักษณ์ภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้าและระบบสายดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เอกสารขออนุมัติวัสดุที่ใช้ภายในงวดงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๓๐ ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- ทาสีภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายอักษรและภาพจำลอง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งตัวภาพจำลอง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบิวท์อิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งตะแกรงรางน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เก็บรายละเอียดงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการในคู่สัญญา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- เอกสารขออนุมัติวัสดุที่ใช้ภายในงวดงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง